

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi - m. Słupia dz. nr 276; 259;262/3

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
2	I-D-01.00.00	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
3	I-D-01.00.00	Przestawienie ogrodzenia istniejącego z prefabrykatów betonowych i siatki 2+2	m		
d.1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa 115*5.98*0.43+52*0.43+4*0.43	m ³		
d.1			m ³	319.791	
				RAZEM	319.791
2		Nawierzchnia jezdni i zjazdu z MMA dla KR 1-2			
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu	m ²		
d.2		743.7+4	m ²	747.700	
				RAZEM	747.700
6	I-D-04.05.00,	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa -	m ²		
d.2	04.05.04	grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	747.700	
		743.7+4		RAZEM	747.700
7	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2		czeniu 20 cm	m ²	747.700	
		743.7+4		RAZEM	747.700
8	I-D-04.01.01,	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.2	04.03.01	wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/	m ²	674.000	
		m2		RAZEM	674.000
		670+4			
9	D.05.03.23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2		żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	674.000	
		670+4		RAZEM	674.000
10	I-D-04.01.01,	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.2	04.03.01	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	662.000	
		658+4		RAZEM	662.000
11	D.05.03.23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2		eralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	662.000	
		658+4		RAZEM	662.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	I-D-02.00.00	Mechaniczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III	m ²		
d.3		238*0.6	m ²	142.800	
				RAZEM	142.800
13	I-D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	I-D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do	szt.		
d.3		0.3 m2	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
15	I-D-	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.3	01.01.01a	0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115