



PRZEKRÓJ POPRZECZNY zjazd do dz. nr 491/15

skala 1: 50




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

skala 1: 50



PRZEKRÓJ E-E



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

- 1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- 4. Warstwa odcinająca z piasku średnio ziarnistego gr. 10 cm
- 5. Rura PCV Ø400 mm spiralnie karbowana
- 4. Podsypak z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK WJAZDOWY

- 11. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22 cm
- 7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
- 12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 - 0,08 m²

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIKOPORNIK

- 9. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- 10. Krawężnik betonowy opornik 12 x 25 cm
- 7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
- 12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 - 0,06 m²

UKŁAD WARSTW - UMOCNIENIE SKARP ROWU

- 13. Bruk 10-15 cm ze spoinowaniem betonem
- 12. Ława betonowa C12/15 gr. 10 cm

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  
Załącznik nr 5 do sprawy  
nr ZDW-3/15/542/17/12/J20.12  
z dnia 10.08.2012



InwestDrog  
77-400 Złotów, ul.Kościelna 7/4  
067 263 2737 509054487

Rys. nr  
3

PROJEKT	Budowa zjazdów z drogi wojew. nr 188 dz. nr ewid. 168 i 487 Człuchów - Piła w m. Debrzno ul. Wojska Polskiego na dz.nr ewid. 491/15 i 489/2 dr. gminne		
INWESTOR	Gmina i Miasto Debrzno ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój: Poprzeczny, Podłużny	skala 1:500	
PROJEKTANT	mgr inż. Czesław Choraży Nr upraw. NN-8345/430/81	podpis	data:
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ireneusz Stawiszyński	podpis	data: