


PRZEKRÓJ POPRZECZNY zjazd do dz. nr 498/2

skala 1: 50



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
4. Warstwa odcinająca z piasku średnio ziarnistego gr. 10 cm
5. Rura PCV Ø400 mm spiralnie karbowana
4. Podsypak z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
8. Warstwa podbudowy z pospółki gr. 20cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK WJAZDOWY

11. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 - 0,08 m²

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIKOPORNIK

9. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
10. Krawężnik betonowy opornik 12 x 25 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
12. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 - 0,06 m²


UKŁAD WARSTW - UMCOCNIENIE SKARP ROWU

13. Bruk 10-15 cm ze spoinowaniem betonem
12. Ława betonowa C12/15 gr. 10 cm


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 5 do sprawy
nr ZDW-5/15/542/1315/20.12
z dnia 10.08.2012

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

skala 1: 50



PRZEKRÓJ E-E



 INWESTDROG		InwestDrog 77-400 Złotów, ul.Kościelna 7/4 067 263 2737 509054487		Rys. nr 4	
PROJEKT		Budowa zjazdów z drogi wojew. nr 188 dz. nr ewid. 168 i 487 Człuchów - Piła w m. Debrzno ul. Wojska Polskiego na dz.nr ewid. 491/15 i 489/2 dr. gminne			
INWESTOR		Gmina i Miasto Debrzno ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno			
TYTUŁ RYSUNKU		Przekrój: Poprzeczny, Podłużny		skala 1:500	
PROJEKTANT		mgr inż. Czesław Choraży Nr upraw. NN-8345/430/81		podpis	data:
OPRACOWAŁ		mgr inż. Ireneusz Stawiszyński		podpis	data: