


# RZUT DACHU

## Projekt instalacji elektrycznej



- Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN - 86/E - 05003/01,02 oraz zgodnie z opisem technicznym
- Rezystancja uziomu otokowego R30
- Wszystkie połączenia wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją

- Wszystkie elementy budowlane wystające ponad dach należy:
  - nieprzewodzące wyposażać w zwody poziome i pionowe, które połączyć z siatką zwodów dachu
  - metalowe elementy połączyć najbliższym zwodem
- Uziom otokowy w ziemi należy połączyć z metalowymi rurami wchodzącymi do obiektu.

<b>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</b> data opracowania: lipiec 2011r	<b>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</b> ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561
Investor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno	Nazwa opracowania: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2
Zbigniew Szary	Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2
Upr. nr AN/ 8346/ 67/ 81	Skala
Treść rys: Rzut dachu Projekt instalacji odgromowej	Nr rys.