


# RZUT PIĘTRA

## Projekt instalacji sygnalizacji oddymiania



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. U. [m²]	POSADZKA
2.1	Klatka schodowa	25,35	gres
2.2	Komunikacja	54,23	gres
2.3	Pracownia	56,39	tarket
2.4	Pracownia	22,91	tarket
2.5	Pracownia	34,94	tarket
2.6	Pomieszczenie biblioteki	54,69	tarket
2.7	Pomieszczenie biblioteki	30,10	tarket
2.8	Pomieszczenie biblioteki	17,43	tarket
2.9	Pomieszczenie biblioteki	37,43	tarket
2.10	Pracownia	26,93	tarket
2.11	W.C. damskie	5,35	terakota
2.12	W.C. męskie	5,01	terakota
2.13	Archiwum	6,54	tarket
2.14	Gabinet - księgowość	17,43	tarket
2.15	Gabinet dyrektora	18,14	tarket
RAZEM :		412,87	
2.16	Balkon	8,37	gres

### LEGENDA:



ściany istniejące



ściany projektowane/zamurowania



wyburzenia


OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:  
w ukł. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

Dla centrali szybkie wyłączenie zasilania  
Poza centralą - naolięcie 24V dodatkowa  
ochrona zbędna

Całość instalacji sygnalizacji oddymiania  
należy wykonać przewodem GLs 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,  
YTKSY 2 x 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>, YDY 3 x 1,5mm<sup>2</sup>  
i YnTKSYekw 2 x 0,8mm<sup>2</sup> pod tynk

 data opracowania: luty 2011r	<b>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</b> ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561	
	Investor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno Zbigniew Szary	Nazwa opracowania: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2 Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2
Upr. nr AN/ 8346/ 67/ 81		Skala
Treść rys: Rzut piętra Projekt Instalacji sygnalizacji oddymiania		Nr rys.