






RZUT PODDASZA

Projekt instalacji sygnalizacji
pożaru



Całość instalacji sygnalizacji pożaru wykonać
przewodem YnTKSYekw 2 x 2 x0,8mm² pod tynk

- 
- centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200

- optyczna czujka dymu D-400LSN

- ręczny ostrzegacz pożaru DM-210 LSN

- sygnalizator akustyczno-światłny


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. U. [m²]	POSADZKA
3.1	Klatka schodowa + komunikacja	30,87	gres
3.2	Komunikacja	38,36	gres
3.3	Pracownia taneczna	152,06	parkiet
3.4	Magazyn	20,05	tarket
3.5	Magazyn pracowni plastycznej	18,63	tarket
3.6	Pracownia plastyczna	96,33	tarket
3.7	Pracownia muzyczna	75,59	tarket
3.8	W.C. męskie	5,91	terakota
3.9	W.C. personelu	4,05	terakota
3.10	W.C. damskie	10,89	terakota
RAZEM :		452,74	

LEGENDA:

 ściany istniejące

 ściany projektowane/zamurowania

 wyburzenia

 <div>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY data opracowania: luty 2011r</div>	"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno	Nazwa opracowania: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2
Zbigniew Szary	Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2
Upr. nr AN/ 8346/ 67/ 81	Skala
Treść rys: Rzut poddasza Projekt instalacji sygnalizacji pożaru	Nr rys.