
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI”
ADRES INWESTYCJI : Debrzno, ul. Parkowa, działka 183/4, 77-310 Debrzno
INWESTOR : MIASTO I GMINA DEBRZNO
ADRES INWESTORA : UL. TRAUGUTTA 2, 77-310 DEBRZNO
WYKONAWCA ROBÓT : wybrany z przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Siłownia plenerowa Park Debrzno ul. Parkowa, działka 183/4- wariant rozszerzony					
1		Wykonanie nawierzchni - Otwarta Strefa Aktywności			
1.1		Siłownia			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		115.341	m ²	115.341	
				RAZEM	115.341
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
		115.341*0.2	m ³	23.068	
				RAZEM	23.068
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		115.341	m ²	115.341	
				RAZEM	115.341
4 d.1.1	KNR 2-21 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
		115.341	m ²	115.341	
				RAZEM	115.341
1.2		Plac zabaw			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
6 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
7 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
8 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
		193.552*0.3	m ³	58.066	
				RAZEM	58.066
9 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5	m ³		
		0.044*(15.17+12.8+15.17+12.8)	m ³	2.461	
				RAZEM	2.461
10 d.1.2	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - montaż obrzeży gumowych	m		
		15.17+12.8+15.17+12.8	m	55.940	
				RAZEM	55.940
11 d.1.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - piasek 0,2/2mm	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
12 d.1.2	KNR 1 0410-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
13 d.1.2	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa ze żwiru zaokrąglonego frakcji 2-8mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		193.552	m ²	193.552	
				RAZEM	193.552
1.3		Plac na rowery			
14 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		13.325	m ²	13.325	
				RAZEM	13.325
15 d.1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		13.325	m ²	13.325	
				RAZEM	13.325
16 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		13.325	m ²	13.325	
				RAZEM	13.325

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 13.325*0.25	m ³ m ³	 3.331	
				RAZEM	3.331
18 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5 0.044*(5.33+2.5+5.33+2.5)	m ³ m ³	 0.689	
				RAZEM	0.689
19 d.1.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt 5.33+2.5+5.33+2.5	m m	 15.660	
				RAZEM	15.660
20 d.1.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 13.325	m ² m ²	 13.325	
				RAZEM	13.325
21 d.1.3	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 13.325	m ² m ²	 13.325	
				RAZEM	13.325
22 d.1.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka beżowa, kolor antracyt, układana w jodełkę 13.325	m ² m ²	 13.325	
				RAZEM	13.325
23 d.1.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń w OSA - stojak na 5 rowerów ocynkowany, montowany do nawierzchni z kostki betonowej - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności			
2.1		Siłownia - dostawa i montaż urządzeń według projektu			
24 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - biegacz wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - trójkąt duży wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - orbitrek wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - stół do gry w szachy wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wyciskanie siedząc wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wahadło wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wioślarz wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - kosz na śmieci wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Plac zabaw - dostawa i montaż urządzeń według projektu			
34 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy duży OSA wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka miejska "ważka" wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka typu "bocianie gniazdo" wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - kosz na śmieci wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ogrodzenie Otwartej Strefy Aktywności			
40 d.3	wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,0m. Kolor ogrodzenia – grafitowy, grubość pręta fi4mm. Długość ogrodzenia (bez furtki) = 92,4mb. Przewiduje się dwie systemowe furtki w ogrodzeniu o szerokości 1,0m. Szczegół montażu wg części rysunkowej. Ogrodzenie przewiduje się bez cokołu systemowego. W miejscu cokołu, w części ogrodzenia wokół placu zabaw zastosować należy obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm. 25.22+25.22+12.8+12.8+12.8+2.5-1-1	m m	 89.340	
				RAZEM	89.340
41 d.3	wycena indywidualna	Furtka wejściowa 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000