
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścieżki spacerowej od ul. Cichej do ul. Jeziornej w Debrznie na terenie działki nr ewid. 713
ADRES INWESTYCJI : Debrzno
INWESTOR : Miasto i Gmina Debrzno
ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.142		
2		Krawężniki, obrzeża i ściek				
2 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	494		
3 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	285		
4 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	209		
3		Nawierzchnia pochylni				
5 d.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	215		
6 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	215		
7 d.3	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	215		
4		Nawierzchnia schodów				
8 d.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	214		
9 d.4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	214		
10 d.4	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	214		
5		Roboty wykończeniowe				
11 d.5	KNR 2-01 0501-01 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m (wykonanie skarp przy obrzeżach)	m ³	60		
12 d.5	KNR 2-01 0119-03 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.142		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Krawężniki, obrzeża i ściek						
3	Nawierzchnia pochylni						
4	Nawierzchnia schodów						
5	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie: