

**ZP-D/39/2012**

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy : „ Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 188  
ul. Wojska polskiego w Debrznie na teren działek Nr 489/2 i 491/15**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie

**W SIWZ jest :**

**I. W zakresie zamówienia ujęto :**

1. Wykonanie dwóch przepustów z rur PCV Ø 400 mm .o łącznej długości 27,60 m.
  2. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o łącznej powierzchni 103,70 m<sup>2</sup>.
- Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i STWiOR.

**UWAGA :**

Płyty drogowe są materiałem powierzonym przez Zamawiającego. Na terenie budowy znajduje się 16 szt. płyt, natomiast pozostała wymagana ilość płyt do wbudowania została złożona w miejscowości Myśligoszcz około 5,0 km od miejsca wbudowania.

Wykonawca dodatkowo w cenie ryczałtowej wykona nawierzchnię z kruszywa naturalnego o powierzchni 40,0 m<sup>2</sup> w konstrukcji jak w przedmiarze robót dla podbudowy .

**Powinno być :**

**I. W zakresie zamówienia ujęto :**

1. Wykonanie dwóch przepustów z rur PCV Ø 400 mm .o łącznej długości 27,60 m.
2. Wykonanie dwóch zjazdów publicznych o łącznej pow. 103,70 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6,0 cm o pow. 24,30 m<sup>2</sup>.
4. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych ( 22 szt.) o łącznej powierzchni 82,50 m<sup>2</sup>.

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i STWiOR.

**UWAGA :**

W związku z tym, że Zamawiający do czasu wykonania nawierzchni twardych na drogach, dla których wykonywane są zjazdy rezygnuje z wykonania nawierzchni zgodnie z projektem technicznym z kostki brukowej betonowej, należy nawierzchnię wykonać z płyt drogowych żelbetowych, które są materiałem powierzonym przez Zamawiającego.

Na terenie budowy znajduje się 16 szt. płyt, natomiast pozostała wymagana ilość płyt do wbudowania została złożona w miejscowości Myśligoszcz około 5,0 km od miejsca wbudowania.

Na wykonanych zjazdach w miejscach nie wypełnionych płytami drogowymi (około 21,20 m<sup>2</sup>) Wykonawca wykona nawierzchnie z kamienia naturalnego tj. brukowca. Materiał ten zostanie dostarczony na teren budowy przez Zamawiającego. Koszt wbudowania brukowca Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej.

Wykonawca dodatkowo w cenie ryczałtowej na terenie dróg dla których projektowane są zjazdy wykona nawierzchnię z kruszywa naturalnego o łącznej powierzchni 40,0 m<sup>2</sup> w konstrukcji jak w przedmiarze robot dla podbudowy.

Do wprowadzonych zmian Zamawiający załącza dodatkowo aktualny przedmiar robót i formularz kosztorysu ofertowego.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ  
Miroslaw Burak