

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1	d.1	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,075	km	0.08	
					RAZEM	0.08
2	d.1	KNR 2-31 0810-02 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej- kostka betonowa	m <sup>2</sup>		
			42	m <sup>2</sup>	42.00	
					RAZEM	42.00
3	d.1	KNR 2-31 0801-03 D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m <sup>2</sup>		
			11+276	m <sup>2</sup>	287.00	
					RAZEM	287.00
4	d.1	KNR 2-31 0814-02 D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 5 km	m		
			11+9	m	20.00	
					RAZEM	20.00
5	d.1	KNR 2-31 1406-03 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	d.1	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka ścian śmietnika	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
7	d.1	KNR 2-01 0108-04 D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
			0,01	ha	0.01	
					RAZEM	0.01
<b>Roboty ziemne</b>						
8	d.2	KNR 2-31 0101-01 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm- łącznie 48 cm	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
9	d.2	KNR 2-31 0101-02 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - dalsze 28 cm	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
10	d.2	KNR 2-31 0101-01 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm- łącznie 43 cm	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
11	d.2	KNR 2-31 0101-02 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - dalsze 23 cm	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
12	d.2	KNR 2-31 0101-01 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm- łącznie 21 cm	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
13	d.2	KNR 2-31 0101-02 D 02.00.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - dalsze 1cm	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
<b>Droga</b>						
14	d.3	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
15	d.3	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- grunto-cement 2,5 MPa, grubość łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
16	d.3	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
17	d.3	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-MKŁ 0/31,5 łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
18	d.3	KNR 2-31 0114-06 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- MKŁ 0/31,5 dalsze 5 cm	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
19	d.3	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- szara	m <sup>2</sup>		
			300	m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
<b>Parking</b>						
20	d.4	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
21	d.4	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa, grubość łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
22	d.4	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
23	d.4	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
24	d.4	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kolor	m <sup>2</sup>		
			51	m <sup>2</sup>	51.00	
					RAZEM	51.00
<b>Chodniki</b>						
25	d.5	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
26	d.5	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (gruntocement 1,5 MPa gr. łącznie 10 cm)	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
27	d.5	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (dalsze 4 cm)	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
28	d.5	KNR 2-31 0511-02 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 80% szara i 20% kolor	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.00	
					RAZEM	70.00
<b>Elementy ulic</b>						
29	d.6	KNR 2-31 0403-03 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- wym	m		
			38	m	38.00	
					RAZEM	38.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	d.6	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			38*0,08	m <sup>3</sup>	3.04	
					RAZEM	3.04
31	d.6	KNR 2-31 0403-05 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			141	m	141.00	
					RAZEM	141.00
32	d.6	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			141*0,08	m <sup>3</sup>	11.28	
					RAZEM	11.28
33	d.6	KNR 2-31 0407-05 D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
			26	m	26.00	
					RAZEM	26.00
<b>Zieleni</b>						
34	d.7	KNR 2-01 0505-02 D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>		
			179	m <sup>2</sup>	179.00	
					RAZEM	179.00
35	d.7	KNR 2-01 0510-01 D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
			179	m <sup>2</sup>	179.00	
					RAZEM	179.00