

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Targowisko gminne-Zagospodarowanie terenu</b>					
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0307-03				
1		słupy 155	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km- ogrodzenie	t		
d.1.	1107-03				
1		155*6.4/1000	t	0.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.992</b>
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km x 19	t		
d.1.	1107-04				
1		0.992	t	0.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.992</b>
<b>1.2 Roboty przygotowawcze</b>					
4	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1.	0102-05				
2		[1398+87+96+189+225]*0.0001	ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
5	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1.	0107-03				
2		50	mp	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNNR 1	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.		
d.1.	0110-01				
2		10	mp.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.3 Nawierzchnie utwardzone</b>					
7	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-01				
3		[1398+87+96+189+225]	m <sup>2</sup>	1995.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1995.000</b>
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-03				
3		60.0*15.0	m <sup>2</sup>	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
9	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości chodników	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-08				
3		96	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
10	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, chodników i terenów zielonych	ha		
d.1.	0112-02				
3		0.20	ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-dowiezienie pospółki 42.0*3.0*1.6	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-03				
3			m <sup>3</sup>	201.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.600</b>
12	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wsp. x 9	m <sup>3</sup>		
d.1.	0208-02				
3		201.6	m <sup>3</sup>	201.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.600</b>
13		Dopłata za pospółkę pod nawierzchnie	m <sup>3</sup>		
d.1.					
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		201.6	m <sup>3</sup>	201.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.600</b>
14	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne rozcielenie pospólki wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0321-01</b>				
3		201.6	m <sup>3</sup>	201.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.600</b>
15	<b>KNR 2-23</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm pod nawierzchnie - docelowa gr.30cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0110-01</b>				
3		1398+87+189	m <sup>2</sup>	1674.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1674.000</b>
16	<b>KNR 2-23</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna dopłata za każdy 1 cm x 15	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0104-02</b>				
3		1674	m <sup>2</sup>	1674.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1674.000</b>
17	<b>KNNR 6</b>	Obrzeża betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.	<b>0404-01</b>				
3		103	m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
18	<b>KNNR 6</b>	Krawężniki betonowe kolor wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	<b>0403-03</b>				
3		136	m	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
19	<b>KNR 0-11</b>	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 kolor grafitowy z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - targowisko	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0317-03</b>				
3		1398	m <sup>2</sup>	1398.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1398.000</b>
20	<b>KNR 0-11</b>	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm kolor bordowy na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi - miejsca handlowe odkryte	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0327-03</b>				
3		189	m <sup>2</sup>	189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
21	<b>KNR 0-11</b>	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 60/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi - miejsca postojowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0327-03</b>				
3		87	m <sup>2</sup>	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
22	<b>KNNR 6</b>	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- chodnik	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0104-01</b>				
3		96	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
23	<b>KNR 0-11</b>	Chodniki z kostki betonowej gr. 60 mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0321-02</b>				
3		96	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
24	<b>KNNR 6</b>	Remonty częściowe nawierzchni brukowniczych z kamienia obrobionego wysokości 16-20 cm - przełożenie (przyjęto ok . 20% nowego kamienia na uzupełnienia)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1101-05</b>				
3		318	m <sup>2</sup>	318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
25	<b>KNR 0-11</b>	Stopnie schodowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0319-03</b>				
3		(4.17+3.38)*0.5*2.7	m <sup>2</sup>	10.193	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.193</b>
26	<b>KNNR 6</b>	Balustrada ochronna z rur stalowych śr.48,3x3,25mm na słupkach stalowych malowane,obsadzone w gniazdach betonowych o wym.20x20x50cm	m		
d.1.	<b>0703-01</b>				
3		3.5*2	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>1.4 Ogrodzenie stalowe kute</b>					



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 2	Ogrodzenie stalowe kute średnio ozdobne, o wys. do 1.5 m na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gotowych gniazdach cokołu	m		
d.1.	1602-02	62	m	62.000	
4				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>1.5 Zieleń</b>					
28	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.1.	0211-01	0.023	ha	0.023	
5				<b>RAZEM</b>	<b>0.023</b>
29	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy x 8	ha		
d.1.	0211-02	poz. 14-24-34-35	ha	0.023	
5		0.023		<b>RAZEM</b>	<b>0.023</b>
30	KNNR 6	Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10cm MEBA z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0307-01	225	m <sup>2</sup>	225.000	
5				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
31	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-04	225	m <sup>2</sup>	225.000	
5				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
<b>1.6 Mała architektura</b>					
32		Dostarczenie i montaż stojaków na rowery	szt		
d.1.		3	szt	3.000	
6				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33		Kosze blaszane na odpady	szt		
d.1.		7	szt	7.000	
6				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
34	KNR 2-21	Ławki parkowe żeliwno-drewniane z oparciem ,dł.2,0m mocowane na stałe	m		
d.1.	0607-02	7*2.0	m	14.000	
6				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Targowisko gminne-Zagospodarowanie terenu</b>						
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>	155	14.42	2235.10
d.1. 0307-03						
1						
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km- ogrodzenie	t	0.992	80.29	79.65
d.1. 1107-03						
1						
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - do datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km x 19	t	0.992	61.74	61.25
d.1. 1107-04						
1						
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe</b>						<b>2376.00</b>
<b>1.2 Roboty przygotowawcze</b>						
4	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.2	10960.48	2192.10
d.1. 0102-05						
2						
5	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	50	74.04	3702.00
d.1. 0107-03						
2						
6	KNNR 1	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	10	19.38	193.80
d.1. 0110-01						
2						
<b>Razem dział Roboty przygotowawcze</b>						<b>6087.90</b>
<b>1.3 Nawierzchnie utwardzone</b>						
7	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	1995	0.45	897.75
d.1. 0113-01						
3						
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości nawierzchni	m <sup>2</sup>	900	2.37	2133.00
d.1. 0101-03						
3						
9	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości chodników	m <sup>2</sup>	96	11.61	1115.52
d.1. 0101-08						
3						
10	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, chodników i terenów zielonych	ha	0.2	2025.99	405.20
d.1. 0112-02						
3						
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-dowiezienie pospółki	m <sup>3</sup>	201.6	33.97	6848.35
d.1. 0206-03						
3						
12	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wsp. x 9	m <sup>3</sup>	201.6	22.54	4544.06
d.1. 0208-02						
3						
13		Doplata za pospółkę pod nawierzchnie	m <sup>3</sup>	201.6	71.73	14460.77
d.1. 0321-01						
3						
14	KNNR 1	Mechaniczne rozcielenie pospółki wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	201.6	11.59	2336.54
d.1. 0321-01						
3						
15	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm pod nawierzchnie - docelowa gr.30cm	m <sup>2</sup>	1674	59.34	99335.16
d.1. 0110-01						
3						
16	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna dopłata za każdy 1 cm x 15	m <sup>2</sup>	1674	61.13	102331.62
d.1. 0104-02						
3						
17	KNNR 6	Obrzeża betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	103	23.51	2421.53
d.1. 0404-01						
3						
18	KNNR 6	Krawężniki betonowe kolor wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	136	56.02	7618.72
d.1. 0403-03						
3						
19	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8kolor grafitowy z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - targowisko	m <sup>2</sup>	1398	90.51	126532.98
d.1. 0317-03						
3						



Słownie: sześćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć i 28/100 zł