

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2.ROBOTY MURARSKIE					
1	d.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z gazobetonu	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.000	
		2.45*3.30	m ²	8.085	
		2.45*3.30	m ²	8.085	
		2.72*3.30	m ²	8.976	
		1.30*2.30	m ²	2.990	
		1.30*2.30	m ²	2.990	
		0.60*1.20	m ²	0.720	
		-0.80*2.0*5	m ²	-8.000	
				RAZEM	25.846
2	d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.80*0.80*2*0.38	m ³	0.486	
		1.50*1.50*1*0.38	m ³	0.855	
		1.90*1.90*1*0.38	m ³	1.372	
		0.60*2.20*0.38	m ³	0.502	
		2.70*2.50*0.38	m ³	2.565	
		-1.50*2.50*0.38	m ³	-1.425	
				RAZEM	4.355
3	d.2	Wywietrzniki dachowe z PCV fi 150 w pomieszczeniach WC zakończone czapka wentylacyjną i czerpnią okrągłą w pomieszczeniu. W cenie uwzględnić przebicie w stropodachu plus obróbka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.TYNKI WEWNĘTRZNE					
4	d.3	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		0.80*0.80*2*2	m ²	2.560	
		1.50*1.50*2	m ²	4.500	
		2.0*2.0*2	m ²	8.000	
		1.00*2.00*2	m ²	4.000	
		2.45*3.30*4	m ²	32.340	
		2.72*3.30*2	m ²	17.952	
		1.30*2.30*2*2	m ²	11.960	
		(2.90+2.90+6.15+3.40+3.40+2.70+3.30+3.30+2.70)*0.30	m ²	9.225	
		2.70*2.50*2	m ²	13.500	
		-1.50*2.50*2	m ²	-7.500	
		0.60*2.20*2	m ²	2.640	
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	114.177
4.WYMIANA OKIEN					
5	d.4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z montażem parapetów wewnętrznych i parapetów zewnętrznych z blachy ocynk powłokanej. Schematy okien w/g rysunków	m ²		
		0.80*0.80*2	m ²	1.280	
		1.50*1.50*2	m ²	4.500	
		1.90*1.90*3	m ²	10.830	
		0.80*1.80*3	m ²	4.320	
				RAZEM	20.930
5.WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
6	d.5	osadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych z dopasowaniem i obrobieniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	d.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
		0.70*2.00*2	m ²	2.800	
		0.90*2.0*3	m ²	5.400	
				RAZEM	13.000
8	d.5	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką ościeży zewnętrznych w/g schematów jak na rysunku	m ²		
		01.00*2.20*1	m ²	2.200	
		1.50*2.50*1	m ²	3.750	
				RAZEM	5.950
6.POSADZKI					
9	d.6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		135.29	m ²	135.290	
				RAZEM	135.290
10	d.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro zbrojone siatka	m ²		
		135.29	m ²	135.290	
				RAZEM	135.290