

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 120*0.50*1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 66.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
5		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0.2	ha ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
6		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko- rzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 2000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
7		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą koparek 178.5*10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1785.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1785.000</b>
8		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek - doda- tek za każde dalsze 5 cm grubości 1785.00 *5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8925.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8925.000</b>
9		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 26.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.750</b>
10		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 39.75*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.750</b>
11		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 20.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości 30*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
13		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (39.75+30)*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.950</b>
14		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy nastę- pny rozpoczęty 1 km 13.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.950</b>
15		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm 30+39.75+112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.750</b>
16		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1785.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1785.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1785.000</b>
17		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość war- stwy po zagęszczeniu 1785.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1785.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1785.000</b>
18		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1785.00*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30345.000</b>