

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 326.00	m ² m ²	 326.000	
				RAZEM	326.000
2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 326.0	m ² m ²	 326.000	
				RAZEM	326.000
3	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu -326	m ² m ²	 -326.000	
				RAZEM	-326.000
4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 502+167.7	m m	 669.700	
				RAZEM	669.700
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15.06	m ³ m ³	 15.060	
				RAZEM	15.060
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 4.19	m ³ m ³	 4.190	
				RAZEM	4.190
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1147.0	m ² m ²	 1147.000	
				RAZEM	1147.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 502	m m	 502.000	
				RAZEM	502.000
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 167.7	m m	 167.700	
				RAZEM	167.700

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Swiderski