

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHOWEGO</b>			
1	d.1	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie do dalszego wbudowania	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.30*0.5	m <sup>2</sup>	0.780	
		1.30*2.0*0.5	m <sup>2</sup>	1.300	
		2.30*1.80	m <sup>2</sup>	4.140	
		3.30*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
		10.40*7.0*2	m <sup>2</sup>	145.600	
		3.40*9.40	m <sup>2</sup>	31.960	
		4.50*3.20	m <sup>2</sup>	14.400	
		2.50*4.50*0.5*3	m <sup>2</sup>	16.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.655</b>
2	d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		7.0*0.50*4	m <sup>2</sup>	14.000	
		1.30*0.25	m <sup>2</sup>	0.325	
		2.0*0.25	m <sup>2</sup>	0.500	
		2.30*0.25	m <sup>2</sup>	0.575	
		7.0*0.25	m <sup>2</sup>	1.750	
		4.50*0.25	m <sup>2</sup>	1.125	
		7.00*0.60*4	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.075</b>
3	d.1	Rozebranie ołacenia dachu	m <sup>2</sup>		
		221.65	m <sup>2</sup>	221.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.650</b>
4	d.1	Rozebranie gąsiorów ceramicznych	m		
		10.40+4.50+2.30+4.50+4.50	m	26.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
5	d.2	Wykonanie pokrycia 1 x papa nawierzchniowa na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>		
		221.65	m <sup>2</sup>	221.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.650</b>
6	d.2	Przybicie kontrłat i łat pod montaż dachówki z impregnacją środkami solnymi i grzybobójczymi	m <sup>2</sup>		
		221.65	m <sup>2</sup>	221.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.650</b>
7	d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		35.07+37.20*0.25	m <sup>2</sup>	44.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.370</b>
8	d.2	Wykonanie pokrycia dachu, dachówką ceramiczną w kolorze naturalnej czerwieni typu renesansowego z uwzględnieniem dachówek skrajnych, taśmy kalenicowej oraz pozostałych akcesoriów wymaganych przy pokryciach dachowych z uwzględnieniem drabinek śniegowych na głównej połaci dachu o długości 10,40 x 2 = 20,80 m szt 2 W wycenie należy uwzględnić deskowanie całej połaci dachu deskami gr 20mm z impregnacją. Przybliżona ilość dachówek skrajnych szt 43	m <sup>2</sup>		
		221.65	m <sup>2</sup>	221.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.650</b>
9	d.2	Montaż gąsiorów ceramicznych. Przybliżona ilość gąsiorów szt 94. W wycenie należy uzgodnić montaż instalacji odgromowej na uchwytach na połaci dachu o długości 26,20	m		
		26.20	m	26.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
10	d.2	Montaż rynien fi 125 z blachy cynkowej z uwzględnieniem niezbędnych akcesoriów - haki, denka, sztucery i inne pozostałe elementy	m		
		1.20+2.30+2.0+10.40+3.40+10.40+2.50*3	m	37.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
11	d.2	Jak wyżej lecz rur spustowych o śr. 10,0 i 11,0 cm z uwzględnieniem pozostałych niezbędnych akcesoriów - kolana, haki	m		
		5.60*4+3.80+3.60+3.60+3.60+4.20+4.20	m	45.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.400</b>