

Debrzno, dnia 29-04-2008 rok

D-I/1/08

Dotyczy :

Odpowiedzi na złożone zapytanie w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych – ul. Sportowa i A.Rapackiego w Debrznie.

- ad. 1. Dokumentacja nie przewiduje przebudowy skrzyżowania ul. Sportowej z drogą wojewódzką Nr- 188.
- ad.2. Branża drogowa
 - siatkę przeciwspekaniową należy wbudować na odcinku od 0+00 do 0+171 – połączenie istniejącej nawierzchni z nowa konstrukcją na poszerzeniach,
 - w/w siatkę należy wbudować także : odcinek 0+00 do 0+171 po wykonanych robotach kanalizacji sanitarnej i na połączeniu nowej konstrukcji nawierzchni w ulicy Ogrodowej.
 - rozbiórka z wywozem nawierzchni chodnikowych i krawężników oraz usunięcie nasadzeń drzewostanu i krzaków zostaną wykonana przez zamawiającego.
- ad.2 Branża sanitarna – brakujące elementy do wyceny uzupełniono załączonym przedmiarem robót.
- ad.3. Branża elektryczna. - Projektowana linia nie wymaga wykonania rozbiórki nawierzchni bitumicznej i z płyt drogowych oraz odtworzenia nawierzchni.
- ad.3 Branża drogowa
W związku z tym, że na odcinku od 0+171 do 0+470 należy wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni (warstwa bitumiczna na płytach drogowych żelbetowych) należy wykonać jednorodną konstrukcję nowej nawierzchni jak na zaprojektowanych poszerzeniach.
- ad.4. W związku z tym, że na odcinku 0+806 do 1+220,3 km po wykonanych robotach kanalizacji sanitarnej ulegnie zniszczeniu istniejąca w-wa podbudowy żużlowo tłuczniowej należy wykonać jednorodną podbudowę t.j.
 - w-wa odcinająca gr. 10 cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr- 15 cm
- kolorystyka chodników – pasy o szerokości 10 cm. kostka czarna, 20 cm. kostka czerwona, 10 cm. kostka czarna, 70 cm kostka szara, 10 cm czarna, 20 cm czerwona i 10 cm czarna.
- Jezdnia ul. Rapackiego – pas o szerokości 350 cm kostka szara..
- ad.5. Obramowanie konstrukcji nawierzchni ulicy Rapackiego jak w projekcie technicznym.
- ad. 7. Humus należy pozyskać z istniejących poboczy ulicy Sportowej.

- ad. 8. Warunki techniczne elektroenergetyczne zostały zaktualizowane, zawarte uzgodnienia nie uległy zmianie.

BURMISTRZ
Grzegorz Burak

W załączeniu :

1. Załącznik Nr- 1 – przedmiar robót
– konstrukcja nawierzchni po robotach kanalizacyjnych