

## **Załącznik Nr- 22**

### **PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH**

**Nazwa budowy:** Przebudowa dróg gminnych – ul. Sportowa i ul. A. Rapackiego w Debrznie

**Obiekt:** Odtworzenie konstrukcji nawierzchni po robotach kanalizacyjnych

**Tytuł / Rodzaj robót:** Sanitarne

**Załączniki:** Nr- 1

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-31I

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### I. Kolektory - roboty drogowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310811-02-050	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm + odwiezienie do magazynu inwestora	m2	850,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110105-03-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	240,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110105-04-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm ( za dalsze 7 cm ) x 7	m2	240,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	240,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	240,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110312-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltobeton. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	240,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110312-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltobeton. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm ( za następne 3 cm ) x 3	m2	240,00