

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi M - 15 gr 8 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gotowej struktury w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Struktura slikaowa. (Nie odejmowano okien). Ościeża okienne zewnętrzne docieplone styropianem minimum 2cm 1158,65	m ² m ²	1158,650	
				RAZEM	1158,650
2		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w kolorze naturalnej czerwieni (nie szklwione) o wymiarach zbliżonych do wymiarów cegły pełnej z zastosowaniem kleju o zwiększonej mrozoodporności (15.70+14.10+6.10+11.40+12.90+0.45+6.70+3.40+3.80+6.20+1.20+10.75+0.90+5.50+10.10+2.25+5.25+11.70)*0.50	m ² m ²	64,200	
				RAZEM	64,200
3		Montaż profili elewacyjnych ozdobnych przy oknach. Profil okienny 12cm x 3cm (1.90+1.90+1.50)*52 (1.75+1.75+1.50)*30 (0.90+0.90+0.90)*10 (1.55+1.55+2.10)*1	m m m m	275,600 150,000 27,000 5,200	
				RAZEM	457,800
4		Montaż profili elewacyjnych ozdobnych przy oknach Profil gzymsowy parapetowy 9cmx 6cm 1,65*82 0,90*10 2,10*1	m m m	135,300 9,000 2,100	
				RAZEM	146,400
5		Montaż parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej 1,50*0,45*52 1,50*0,45*30 0,90*0,45*10 2,10*0,45*1	m ² m ² m ² m ²	35,100 20,250 4,050 0,945	
				RAZEM	
6		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 1158,65	m ² m ²	1158,650	
				RAZEM	1158,650