

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1	KNR 5-18 d.11401-01	Wypusty na wył.1-bieg. 6A wyk.przew.YDY 3x1.5 mm2 na cegle	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 5-18 d.11401-01	Wypusty na wył.2-bieg. wyk.przew.YDY 3x1.5mm2 na cegle	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 5-18 d.11401-04	Wypusty na gniazdo wtycz.2-bieg. 16 A/Z wyk.przew.YDY 3x2.5 mm2	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
4	KNR 5-18 d.11401-01 analogia	Wypusty na wył. zmienny (schodowy) wyk.przew.YDY 3x1.5mm2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-18 d.11005-12	Linie wykonywane przewodami YDY5x4 mm2 pod tynkiem	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 5-08 d.10309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-18 d.11005-12	Linie wykonywane przewodami YDY5x6 mm2 pod tynkiem	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 5-08 d.10511-19	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych jarzeniowych typu OPKPC FAREL	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 5-08 d.10511-19	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych jarzeniowych typu TCS 398	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
10	KNR 5-08 d.10505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych typu RONDO	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR 5-08 d.10505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych typu Kinkiet	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	Analiza wła- d.1.sna	Montaż tablicy rozdzielczej	tabl.		
		1	tabl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2III. INSTALACJA ODGROMOWA					
13	KNR 5-18 d.21602-01	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
14	KNR 5-08 d.20604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.6 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
15	KNR 5-08 d.20604-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego o śr. 6 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 5-06 d.20618-01 analogia	Instalowanie drzwiczek rewizyjnych 20x 25 cm z blachy kwasoodpornej	szt.		
		1	szt.	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-18 d.2.1603-01	Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom		
		3	uziom	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 5-18 d.2.1603-02	Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny	uziom		
		4	uziom	4.000	
				RAZEM	4.000