

Opis techniczny do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga montażu n/w urządzeń :

1. Ławka szt. 13 – wykonana w konstrukcji stalowo drewnianej. Elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane i lakierowane.
2. Huśtawka wagowa 9 szt. - wykonana w konstrukcji stalowo drewnianej. Elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane i lakierowane.
3. Huśtawka wagowa podwójna 2 szt. - jak w pkt 2
4. Huśtawka z dwoma siedziskami 13 szt. - wykonana w konstrukcji drewnianej , elementy drewniane impregnowane i lakierowane.
5. Kosz na odpady szt. 11 – w konstrukcji metalowej , malowany proszkowo na słupku metalowym.
6. Tablica regulaminowa 11 szt. - w konstrukcji drewnianej o wym. 2,10 m x 0,70 m. elementy drewniane impregnowane i lakierowane.
7. Zestaw zabawowy 11 kpl – wykonany w konstrukcji drewnianej składający się z dwóch wież, elementu pajęczyny do wspinaczki, mostku zawieszony na linie stalowej i łańcuchach, ślizgu wykonanego z laminatu. Elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane i lakierowane.
Przewidzieć możliwość montowania z różnymi urządzeniami , w różnych konfiguracjach.
Cały zestaw wykonać w różnych kolorach.
8. Altana grillowa szt. 1 – wykonana w konstrukcji drewnianej – wymiar wewnętrzny – przekątna 4,0 m. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
9. Lokomotywa 2 kpl. Wykonana w konstrukcji drewnianej ze ślizgiem z laminatu i podestem wejściowym, elementy drewniane impregnowane i lakierowane. Całość wykonać w różnych kolorach.
Uwaga : całość montować na stopach betonowych, przewidzieć możliwość demontażu.
Elementy drewniane zestawów zabawowych wykonać z drewna rdzeniowego.

Montaż ogrodzenia.

1. Całość ogrodzenia wykonać z siatki stalowej powlekanej o wys. 1,20 m.
2. Słupki stalowe malowane farbami olejnymi nawierzchniowymi.
3. Ogrodzenie oddzielić od gruntu poprzez wbudowanie obrzeży betonowych o wym. 100X30x8
4. W miejscowości w Nowe Gronowo w ogrodzeniu zamontować 2 bramy wjazdowe i furtkę.