

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENI PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno” wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

I. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót i SIWZ :

1. Element 5. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

- poz. Komin Schidel – w ofercie handlowej brak komina o przekroju fi 50 (opis z instalacji C.O.)
- wg opisów komin 9 m. + rura kwasoodporna do 11 m.

Odpowiedź :

Poz. 51 komin Schidel – należy doliczyć rurę stalową kwasoodporną do wysokości 11,0 m – obmiar wynosi 3 m.

2. Element 5. Dach konstrukcja i pokrycia

- brak obóbek blacharskich komina i przewodów,
- brak deski czołowej pod mocowanie rynny,
- brak podbitki z desek od spodu konstrukcji na zewnątrz budynków,

Odpowiedź

Do przedmiaru należy doliczyć:

Obróbki blacharskie komina i przewodów wentylacyjnych

*$(1,76*2+0,32*2+1,36*2+0,32*2+1,44*4+0,52*4+1,16*2+0,32*2+1,16*2+0,32*2+0,87*2+1,18*2)*0,30=7,614 m^2$*

Deski czołowej pod mocowanie rynny

*$164*0,40=65,60 m^2$*

Podbitki z desek od spodu konstrukcji na zewnątrz budynku w ilości 159,56 m²

3. Element 10. Elewacja i roboty zewnętrzne

- brak kołków dystansowych i montażowych wełny mineralnej,
- brak siatki elewacyjnej wraz z przyklejeniem na elementach wykańczanych tynkami

Odpowiedź

*Do przedmiaru należy doliczyć kołki do montażu wełny mineralnej w ilości
 $294,724 * 6 = 1768,34$ szt, oraz siatkę elewacyjną w ilości 294,724 m²*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska