

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno” wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

I. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót i SIWZ :

1. Element 3. Fundamenty

- poz. 12, 13 i 15,16 – wg opisu elementy do zastosowania zamienne,
- poz. 14 – obmiar niezgodny z rysunkami,
- brak izolacji podmurówki,
- brak izolacji poziomych na ławach i ścianach fundamentowych na poziomie – 0,20 (-0,16) i(+0,30).

Odpowiedź :

Poz. 12,13 – Izolacja ścian fundamentowych powłoka bitumiczna przeciwwodna np. Izohan Izobud WM gr. 2 mm lub 2x Dysperbit

Poz. 14 w przedmiarze powinno być

180,11x0,90=162,10 m²

Do kosztorysu należy doliczyć izolację podmurówki

Izolacja pionowa 2x papa asfaltowa na lepiku – 72,044m²

Izolacja pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku

*(19,28*2+36,74+14,23+2,10+32,62+4,19+8,27+24,35+15,20+3,85)*0,25=45,027x2=90,054m²*

poz. 15,16 To izolacja ścian fundamentowych 2x papa na lepiku

poz. 10 To izolacja ław fundamentowych poziomych

2. Element 4. Konstrukcje żelbetowe

- poz. 12 zaniżona ilość nadproży w stosunku do poz. 10 i rys. konstrukcyjnych

Odpowiedź

W pozycji 10 powinno być:

N 120 1,20 x (36+26) = 74,40

N 180 1,80 x 83 = 149,40

N 240 2,40x 14 = 33,60

257,40mb

W pozycji 12 N 180 – 83 szt

3. Element 6. Dach konstrukcja i pokrycia

- poz. 2 do 7 przedmiar niezgodny z rysunkami,
- poz. 20 przedmiar niezgodny z rysunkami,
- poz. 27 przedmiar niezgodny z rysunkami,

Odpowiedź

Poz. 7 W pokryciu dach należy policzyć dachówkę cementową

Poz. 20 – w przedmiarze powinno być 804,57 m²

Poz. 27 – w przedmiarze powinno być 596,38 m²

4. Element 7. Podłóża i posadzki

- poz. 11 do 14 przedmiar niezgodny z rysunkami,

Odpowiedź

Poz. 11 do 13 Obmiar powinien wynosić 391,31 m²

Poz 14 391,31x1,16 = 453,92 mb

5. Element 10. Elewacja i roboty zewnętrzne

- brak izolacji pod parapetami zewnętrznymi i obróbkami blacharskimi- rys. A/03 – uwagi
- poz. 4 niezgodny opis do podanej normy; poz. Niezgodna z rysunkami A/03 i opisem technicznym architektonicznym poz. 3.10.2- 6 technicznym

Odpowiedź

Do przedmiaru należy doliczyć izolację pod parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie 1x folią lub papą asfaltową w ilości 20,725 m²

Poz. 4 Zamiast okładziny klinkierowej należy policzyć cegłę klinkierową gr. 12 cm

6. Element 11. Wyposażenie Sali

- brak wyposażenia – słupki i siatka do siatkówki, słupki i siatka do tenisa ziemnego, elementy koszykówki boiska głównego, kotara grodząca, piłkochwyty na ścianach szczytowych, siatki ochronne na oknach.

Odpowiedź

Do przedmiaru należy doliczyć:

- słupki do siatkówki – szt 2
- siatkę do siatkówki – szt 1
- słupki do tenisa ziemnego – szt 2
- siatkę do tenisa ziemnego – szt 1
- kosz do gry w koszykówkę przytwierdzony do dźwigarów opuszczony elektronicznie – szt 2
- siatkę ochronną na okna – 205,5 m²
- piłkochwyty na ścianach szczytowych – 18,0 m²
- kotarę dzielącą salę na 2 części – szt 1

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska