

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENI PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno” wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Składamy Zapytanie dotyczące przetargu :

I. Branża drogowa

- Dokumentacja projektowa (przekrój - rys. 2, 4, 5) uwzględnia warstwę podsypki piaskowej gr. 15 cm. Przedmiar robót drogowych nie uwzględnia w/w podsypki (ok. 754,50 m²).

Czy w ofercie należy uwzględnić warstwę podsypkową gr. 15 cm zagęszczoną mechanicznie?

Odpowiedź :

Należy uwzględnić warstwę podsypki piaskowej gr.15 cm zagęszczonej mechanicznie.

II. Rozdział 11 przedmiaru – wyposażenie sal

1. Opis techniczny projektu budowlanego wykonawczego uwzględnia zaprojektowanie boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa, zaś przedmiar nie uwzględnia:
 - a. siatki oraz słupków do gry w siatkówkę oraz tenisa
 - b. koszy sterowanych elektrycznie w ilości 2 szt. (boisko do gry w koszykówkę)

Czy do kalkulacji należy doliczyć brakujące elementy wyposażenia?

2. Przedmiar uwzględnia 48 m² piłkochwyty, przy powierzchni okien wynoszącej 211,50 m². Czy w ofercie należy uwzględnić siatki zabezpieczające okna? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości i powierzchni.
3. Opis techniczny uwzględnia wykonanie narożników ochronnych na wszystkich krawędziach elementów konstrukcyjnych. Przedmiar nie uwzględnia w/w narożników. Prosimy o określenie czy narożniki uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak, prosimy o określenie typu oraz wysokości na jaką miałyby być montowane oraz ilość jaką należy uwzględnić w ofercie.
4. Opis techniczny projektu uwzględnia wyposażenie sali gimnastycznej w kotarę wraz z konstrukcją do mocowania i przesuwu lub pionowego podnoszenia i opuszczania. Przedmiar nie uwzględnia w/w elementu. Prosimy o wyjaśnienie czy wycenić kotarę, o jakich wymiarach czy musi posiadać ona napęd przesuwu ręczny czy elektryczny?
5. Projekt uwzględnia wydzielenie liniami boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej. W przedmiarze nie występują bramki oraz siatki do w/w gier. Czy w ofercie uwzględnić w/w elementy?

Odpowiedź

Do przedmiaru należy doliczyć:

- słupki do siatkówki – szt 2
- siatkę do siatkówki – szt 1
- słupki do tenisa ziemnego – szt 2
- siatkę do tenisa ziemnego – szt 1
- kosz do gry w koszykówkę przytwierdzony do dźwigarów opuszczony elektronicznie – szt 2
- siatkę ochronną na okna – 205,5 m²
- piłkochwyty na ścianach szczytowych – 18,0 m²
- kotarę dzielącą salę na 2 części – szt 1

III. Rozdział 7 przedmiaru – podłóża i posadzki

1. W pozycji 1, 2 i 4 przedmiaru nie uwzględniono pomieszczenia komunikacji o powierzchni 6,00 m². Czy w w/w pozycjach przedmiarowych uwzględnić brakujący obmiar?
2. Projekt architektoniczny wykonawczy (rzut poziomy parteru) uwzględnia szafki w pomieszczeniach szatni dziewcząt i chłopców. Prosimy o informację czy w kalkulacji ofertowej należy uwzględnić w/w szafki? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości oraz typu szafek.

Odpowiedź

ad 1. W przedmiarze należy uwzględnić pomieszczenie komunikacji o powierzchni 6 m²

ad 2. Rodzaj, typ i ilość szafek powinien podać inwestor.

IV. Rozdział 6 przedmiaru – dach – konstrukcja i pokrycie

1. Zgodnie z projektem powierzchnia dachu wynosi 1536,50 m². Przedmiar w pozycji 6 i 7 uwzględnia powierzchnię 1400,955 m². Jaka powierzchnię dachu przyjąć do kalkulacji?
2. Projekt techniczny (przekrój rys. - A/03, A/04, A/05) uwzględnia:
 - dachówkę cementową, ceramiczną,
 - łaty,
 - kontrłaty,
 - membranę wysokoparoprzepuszczalną,Przedmiar uwzględnia:
 - dachówkę ceramiczną
 - deskowanie bez łat, kontrłat i izolacji z papyProsimy o określenie jaką wersję konstrukcji pokrycia przyjąć w ofercie.
3. Projekt techniczny w części opisowej uwzględnia pokrycie dachu dachówka cementową, zaś przekrój rys. A/05 oraz przedmiar uwzględnia dachówkę ceramiczną. Prosimy o sprecyzowanie typu pokrycia dachowego.
4. Przedmiar nie obejmuje wykonania podbitki z desek gr. 2,5 cm, obróbkę blacharskich kominów z blachy powlekanej, obróbkę blacharskich z blachy powlekanej w koszach. Czy brakujące pozycje należy doliczyć do kalkulacji ofertowej? Prosimy o podanie przedmiaru.
5. Prosimy o podanie długości drabinki kominiarskiej oraz wymiary tej drabinki.

Odpowiedź

Do przedmiaru należy doliczyć:

Obróbki blacharskie komina i przewodów wentylacyjnych

$(1,76*2+0,32*2+1,36*2+0,32*2+1,44*4+0,52*4+1,16*2+0,32*2+1,16*2+0,32*2+0,87*2+1,18*2)*0,30=7,614 \text{ m}^2$

Deski czołowej pod mocowanie rynny

$164 * 0,40 = 65,60 \text{ m}^2$

Podbitki z desek od spodu konstrukcji na zewnątrz budynku w ilości 159,56 m²

W pokryciu dach należy policzyć dachówkę cementową

Konstrukcję pokrycia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Powierzchnie dachu należy przyjąć 1536,50 m²

Ad. 5 Długość drabinki kominiarskiej około 5,5m . Wymiary poziome typowe. Należy uwzględnić konstrukcję mocującą w obudowie komina.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska