

## PRZEDMIAR

Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek nr 116/5; 116/8 i 116/9 w m. Mysligoszcz przy świetlicy wiejskiej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0349	ha ha	 0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
2 d.1	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3 d.1	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie nawierzchni z trylinki o wymiarach cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
4 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem 74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
5 d.1	KNR 2-14 1210-01	Rozbiórka murku oporowego sposobem mechanicznym wraz z wywozem 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6 d.1	KNR 9-18 0201-01	Kanały z rur kanalizacyjnych 3 o śr. 100 mm 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.1	KNR 9-18 0204-01 analogia	Odwodnienie liniowe, korytkowe z kratką ocynkowaną. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Krawężniki, obrzeża i ściek</b>			
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
11 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 62	m m	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia parkingu i dojazdu</b>			
12 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
13 d.3	KNNR 6 0111-02	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm 185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
14 d.3	KNNR 6 0109-03	Podbudowz chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
15 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
16 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wyznaczenie linij miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia chodnika</b>			

## PRZEDMIAR

Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek nr 116/5; 116/8 i 116/9 w m. Mysligoszcz przy świetlicy wiejskiej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		63	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
18	KNNR 6 d.4 0111-01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		63	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
19	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		63	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
20	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki blokujące U-3a	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 6 d.5 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		118	m <sup>2</sup>	118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
22	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		141	m <sup>2</sup>	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
23	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		141	m <sup>2</sup>	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
24	KNR 2-01 d.5 0121-02	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
		0.0349	ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>