

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Debrznie</b>					
<b>1</b>		<b>Oświetlenie terenu</b>			
1 KNR-W 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m			
	155	m		155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
2 KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m			
	155	m		155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
3 KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m warstwy na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m			
	155	m		155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
4 KNR 5-10 d.1 0103-07	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x6mm2 w rowach kablowych (dl. kabla 179 m)	m			
	155	m		155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
5 E - 0510 d.1 0510-47-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe F150 pod słupy o obj. w wykopie do 0, 40 m3; grunt kat III	szt.			
	7	szt.		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6 E - 0510 d.1 0510-49-03	Montaż słupów oświetleniowych	kpl.			
	7	kpl.		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7 KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników na słupie	szt.			
	7	szt.		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8 KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych	szt.			
	7	szt.		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9 KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.			
	7	szt.		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10 KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy	m-1 przew			
	63	m-1 przew		63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
11 KNR 5-08 d.1 0404-01 analogia	Montaż szafki oświetleniowej T-0	szt.			
	1	szt.		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 KNR 5-08 d.1 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej	szt.			
	2	szt.		2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 E - 0510 d.1 4500-01 analogia	Zarabianie końcówek kabla	szt			
	50	szt		50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
14 KNR-W 5-08 d.1 0901-01	Wykonanie badań izolacji kabla	pomiar			
	7	pomiar		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>2</b>		<b>Projektowane przyłącza energetyczne</b>			
15 KNR-W 2-01 d.2 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m			
	205	m		205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
16 KNR 2-01 d.2 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m			
	205	m		205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
17 KNR 5-10 d.2 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m warstwy na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m			
	205	m		205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-10 d.2 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x16mm2	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	KNR 5-10 d.2 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x6mm2	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
20	KNR 5-10 d.2 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x4mm2	m		
		160	m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
21	KNR 5-10 d.2 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 3x2,5mm2	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	KNR 5-08 d.2 0404-01 analogia	Montaż szafek z gniazdami wtykowymi	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR 5-08 d.2 0404-01 analogia	Montaż złącza kablowego ZK-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	E - 0510 d.2 4500-01 analogia	Zarabianie końcówek kabla	szt.		
		80	szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
25	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Wykonanie badań izolacji kabla	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3		<b>Wewnętrzna instalacja elektryczna - szalek miejski</b>			
26	KNR 5-18 d.3 1401-01	Wypusty na wyl.1-bieg. wyk.przew.YDY 3x1,5mm2 pod tynk	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	KNR 5-18 d.3 1401-01	Wypusty na wyl.2-bieg. wyk.przew.YDY 3x1,5mm2 pod tynk	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR 5-18 d.3 1401-04	Wypusty na gniazdo wtycz.2-bieg. 16 A/Z	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR 5-18 d.3 1005-06	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 pod tynkiem	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
30	KNR-W 5-08 d.3 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu RONDO	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
31	KNR 5-08 d.3 0404-01 analogia	Montaż tablicy TG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNKRB 5 d.3 0806-04	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNKRB 5 d.3 0805-05	Badania skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		<b>Instalacja odgromowa - szalek miejski</b>			
34	KNR 5-08 d.4 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
		34	m	34.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
35 d.4	KNR 5-18 1603-08	Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Wewnętrzna instalacja elektryczna wiat handlowych</b>			
36 d.5	KNR 5-18 1401-01 analogia	Wypusty na wyl.2-bieg. przewodem w rurkach ochronnych na konstrukcjach stalowych	szt.		
		21	szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
37 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
38 d.5	KNR 5-08 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>