

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-03	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych b-20 za pomocą młotów pneumatycznych 4.00*4.00*0.30*2 1.00*1.00*0.50*2	m ³ m ³ m ³	9.600 1.000	
				RAZEM	10.600
2	KNR-W 2-01 0209-03	Załadunek gruzu na samochody samowyladowcze z odwozem na odległość 5km 10.60	m ³ m ³	10.600	
				RAZEM	10.600
3	KNR 2-01 0307-03	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) 4.00*4.00*0.90*2	m ³ m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
4	KNR-W 2-01 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km nadmiar urobku 10.60 24.00*0.20	m ³ m ³ m ³	10.600 4.800	
				RAZEM	15.400
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4.20*4.20*0.10*2	m ³ m ³	3.528	
				RAZEM	3.528
6	KNR 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m ³ 4.00*4.00*0.30*2 1.00*1.00*0.5*2	m ³ m ³ m ³	9.600 1.000	
				RAZEM	10.600
7	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane 0.475*2	t t	0.950	
				RAZEM	0.950
8	KNR 1 0317-02	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV 28.00 -4.00*4.00*0.30*2 -1.00*1.00*0.40*2	m ³ m ³ m ³ m ³	28.000 -9.600 -0.600	
				RAZEM	17.800
9	KNR 2-02 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowo z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa 4.00*4.00*2 1.00*4*0.40 0.30*4.00*4	m ² m ² m ² m ²	32.000 1.600 4.800	
				RAZEM	38.400
10	KNR 2-02 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowo z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa 38.40	m ² m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
11	Kalkulacja własna	Montaż konstrukcji podparć, zawieszek i osłon. Wykonanie konstrukcji stalowej, oparcia samolotu oraz osłony z malowaniem elementów metalowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 3.00*4.00*2	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 24.00*0.10	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
14	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm 24.00	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 28.00	m m	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Kalkulacja własna	Załadunek plus montaż samolotów na konstrukcji wsporczej za pomocą żwigu samojedźnego 7.0	t t	7.000	
				RAZEM	7.000
17	Kalkulacja własna	Transport samolotów na odległość 10km z uprzednim zdemontowaniem skrzydeł i ponownym montażem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000