



**Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD” Sp. z o.o. w Bydgoszczy**
ul. Adama Grzymały Siedleckiego 14, 85-868 Bydgoszcz
tel. 371 37 82 - 86, 371 66 82, fax. 375 37 77, 375 37 97
www.pobud.pl



PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALE
GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ
INFRASTRUKTURĄ na dz. nr 279/2**

ADRES:

STARE GRONOWO, gm. Debrzno dz.nr 279/2

FAZA DOKUMENTACJI:

Projekt wykonawczy

BRANŻA:

DROGI

INWESTOR:

**Miasto i Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno**

SPORZĄDZIŁ:

Teresa Stawniak

Data i miejsce opracowania:

BYDGOSZCZ, 24.06.2009

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTU-
RA
ADRES INWESTYCJI : STARE GRONOWO
INWESTOR : MIASTO I GMINA DEBRZNO
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Teresa Stawniak
DATA OPRACOWANIA : 2009-06-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
2009-06-24

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.056	km km	0.056	
				RAZEM	0.056
2 d.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 19cm Krotność = 0.95 17*4+27*8+21*12+5*5*0.5	m ² m ²	548.500	
				RAZEM	548.500
3 d.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm (8.5+4.5)*5*0.5+33*4.5+5*5*0.5*2	m ² m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
4 d.1.1	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. III-IV głębokości 16 cm Krotność = 0.8 115*1.5	m ² m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
5 d.1.1	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do10 km 548.5*0.19+206*0.42+172.5*0.16	m ³ m ³	218.335	
				RAZEM	218.335
1.2		Ławy i krawężniki			
6 d.1.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-15 z oporem (33.5+45+42+23)*0.065	m ³ m ³	9.328	
				RAZEM	9.328
7 d.1.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33.5+45+42+23	m m	143.500	
				RAZEM	143.500
1.3		Nawierzchnia			
8 d.1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 548.5+206	m ² m ²	754.500	
				RAZEM	754.500
9 d.1.3	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu B-10 gr.15 cm ,pielęgnowane piaskiem i wodą 754.5	m ² m ²	754.500	
				RAZEM	754.500
10 d.1.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (grafit) na podsypce cementowo-piaskowej 754.5	m ² m ²	754.500	
				RAZEM	754.500
1.4		Chodniki			
11 d.1.4	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 115*1.5	m ² m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
12 d.1.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 230	m m	230.000	
				RAZEM	230.000
13 d.1.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm żółtej na podsypce piaskowej gr.10cm 172.5	m ² m ²	172.500	
				RAZEM	172.500