

Zestawienie montażowe przyłączy i linii kablowych nN 0,4kV w m. DĘBRZNO ul. Długa, gm. Dębrzno

Trasa	Mocow. kabla na słupie																
	Trasa kabla 120mm ²	Długość kabla YAKXS 4x120mm ²	Trasa kabla 25mm ²	Długość kabla YAKXS 4x25mm ⁴	Wykop ręczny	Mufa przelotowa	Folia ochronna niebieska	Złącze kablowo - pomiarowe ZL-1/1-T (wg schematu)	Rura ochronna SRS-110 niebieska	Rura osłonowa AROT BE-50	Rura osłonowa AROT BE-75	Uchwyt do moc kabla	Ramka do mocowania rury	Taśma stalowa 20x0,7	Zaciski odgałęźne AL./AL.	Rura termokurczliwa	Głowiczki termokurczliwe AK 4 25-150
	m	m	m	m	m	kpl.	m	kpl.	m	m	m	szt	szt	m	szt	szt	szt
ul. Długa	28	53	28	53	28		4		56	6	6	20	12	45	5	4	4
ul. Długa	21	34			21	1	3		18	6		10	6	25	8	2	2
ul. Długa	15	28			36	1	4		32		3	5	3	30	8	2	2
ul. Długa	35	65	35	65	44		1		51	6	6	20	12	45	10	4	4
Ul. Niepodległości	85	126	45	72	62		35	1	73	6	9	25	15	45	14	5	5
RAZEM:	184	306	108	190	191	2	47	1	230	24	24	80	48	190	45	17	17