

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymagania ogólne				Kod CPV 45000000-7	
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				Kod CPV 45111200	
Wykonywanie pokryw dachowych				Kod CPV 45260000	
Betonowanie				Kod CPV 45262300	
Betonowanie konstrukcji				Kod CPV 45262311 -	
Betonowanie bez zbrojenia				Kod CPV 45262350	
Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia)				Kod CPV 45262310	
Roboty hydroizolacyjne				Kod CVP 45260000-7	
Montaż drzwi balkonowych i okien				Kod CPV 45421100-5	
1		FUNDAMENTY			
d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 7,2*4,9*3	m ² m ²	 105,840	
				RAZEM	105,840
d.1	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0,25*0,25*0,8*32*3	m ³ m ³	 4,800	
				RAZEM	4,800
d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,25*0,25*1,1*32*3	m ³ m ³	 6,600	
				RAZEM	6,600
d.1	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm 7,2*4,9*3	m ² m ²	 105,840	
				RAZEM	105,840
2		KONSTRUKCJA BUDYNKU			
d.2	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm 4,9*11*3	mb mb	 161,700	
				RAZEM	161,700
d.2	KNR 9-12 0101-03	Isolacje cieplne podłóg na gruncie wykonywane płytami z wełny mineralnej (15,66+3,86)*3	m ² m ²	 58,560	
				RAZEM	58,560
d.2	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych OSB 7,2*4,9*2	m ² m ²	 70,560	
				RAZEM	70,560
d.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² (+siatka Rabitza) - łazienki 3,86*3	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
d.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3,86*3	m ² m ²	 11,580	
				RAZEM	11,580
d.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm 7,2*4,9*2-11,58	m ² m ²	 58,980	
				RAZEM	58,980
d.2	KNR 0-21 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² ściany m ² ściany	 222,618	
				RAZEM	222,618
d.2	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm 4,9*11*3	mb mb	 161,700	
				RAZEM	161,700
d.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm - strych 4,9*7,2*3	m ² m ²	 105,840	
				RAZEM	105,840
d.2	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych - warstwa nośn pod papę termozgrzewalną na balkonie 1,89*4,9*3	m ² m ²	 27,783	
				RAZEM	27,783
d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - izolacja balkonu 1,89*4,9*3	m ² m ²	 27,783	
				RAZEM	27,783
d.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm 7,2*4,9*3	m ² m ²	 105,840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-21 d.2 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm - ścianki działowe (2,1+2,07)*2,2*3-0,8*2,0*3	m ² ściany m ² ściany	RAZEM 22,722	105,840 22,722
18	KNR 0-21 d.2 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek zewnątrz - świerk skandynawski gr. 14 mm (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² m ²	RAZEM 222,618	222,618
19	KNR 9-12 d.2 0205-02	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² m ²	RAZEM 222,618	222,618
20	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² m ²	RAZEM 222,618	222,618
21	KNR 0-21 d.2 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek wewnątrz - świerk skandynawski gr. 14 mm (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² m ²	RAZEM 222,618	222,618
22	KNR 0-21 d.2 4004-01 analogia	Poszycie deskami cokołu fundamentowego 0,45*(7,2*2+4,9*2)*3	m ² m ²	RAZEM 32,670	32,670
23	KNR 2 d.2 1107-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych 33	stopień stopień	RAZEM 33,000	33,000
24	KNR 0-19 d.2 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0,9*0,9*4*3	m ² m ²	RAZEM 9,720	9,720
25	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 0,8*2,0*3	m ² m ²	RAZEM 4,800	4,800
26	KNR-W 2-02 d.2 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane z drewna liściastego - balkon i taras (1,89*2+4,9+3,0+1,95+4,9-1,0)*3	m m	RAZEM 52,590	52,590
27	KNR 0-19 d.2 1022-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych 90x200 0,90*2,00*3	m ² m ²	RAZEM 5,400	5,400
28	KNR 0-19 d.2 1022-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych 90x200 0,90*2,00*3	m ² m ²	RAZEM 5,400	5,400
29	KNR 2-17 d.2 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % - wentylacja grawitacyjna pomieszczeń 0,1*0,1*3*3	m ² m ²	RAZEM 0,090	0,090
30	KNR 2-02 d.2 1513-08	Malowanie dwukrotne impregnatem barwiącym drewnianych powierzchni ścian zewnętrznych, barierki tarasu, podłoga tarasu, schody zewnętrzne (5,25*3,2*2+4,9*3,2*2+0,5*4,9*2,54*2)*3-0,8*2,0*2*3	m ² m ²	RAZEM 222,618	222,618
31	KNR 2 d.2 1107-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych 3*3	stopień stopień	RAZEM 9,000	9,000
32	KNR 0-23 d.2 0931-01	Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej - podklad pod plytki a plycie OSB 4,6	m ² m ²	RAZEM 4,600	4,600
33	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej na płycie OSB, kabina prysznicowa 4,6	m ² m ²	RAZEM 4,600	4,600
34	KNR-W 2-02 d.2 1035-02	Balustrady schodowe wewnętrzne - drewniane - poręcze profilowane z drewna liściastego 12,06	m m	RAZEM 12,060	12,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		DACH KONSTRUKCJA + POKRYCIE			
35 d.3	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,06*0,16*3,82*2*8*3	m ³ m ³	 1,760	
				RAZEM	1,760
36 d.3	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
37 d.3	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach 5,75*3,82*2*3	m ² m ²	 131,790	
				RAZEM	131,790
38 d.3	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm 5,75*3,82*2*3	m ² m ²	 131,790	
				RAZEM	131,790
39 d.3	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 5,75*3,82*2*3	m ² m ²	 131,790	
				RAZEM	131,790
40 d.3	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 131,79	m ² m ²	 131,790	
				RAZEM	131,790
41 d.3	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.3	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiorzy 5,75*3	m m	 17,250	
				RAZEM	17,250
43 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 31,11	m ² m ²	 31,110	
				RAZEM	31,110
44 d.3	KNR K-05 0301-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm 5,75*2*3	m m	 34,500	
				RAZEM	34,500
45 d.3	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.3	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
47 d.3	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 18	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
48 d.3	KNR K-05 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
49 d.3	KNR 0-21 4007-01 analogia	Ślepa podłoga z desek - okapy 52,79	m ² m ²	 52,790	
				RAZEM	52,790
50 d.3	KNR-W 2-02 1513-08	Dwukrotne malowanie impregnatem barwiącym drewnianych powierzchni zewnętrznych, okapy, barierki tarasu, podłoga tarasu Przedmiar dodatkowy 52,79 52,79	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	 52,790	 52,790
				RAZEM	52,790
51 d.3	KNR 9-12 0301-04	Isolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza nieużytkowego 86,184	m ² m ²	 86,184	
				RAZEM	86,184
52 d.3	KNR 2 1108-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach 86,184	m ² m ²	 86,184	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNNR 2 d.3 1108-02	Boazerie z listew drewnianych	m ²	RAZEM	86,184
		86,184	m ²	86,184	
				RAZEM	86,184
54	KNNR 2 d.3 1108-05	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
		86,184	m ²	86,184	
				RAZEM	86,184
4		BRANŻA ELEKTRYCZNA			
4.1		ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
55	KNR 2-01 d.4.1 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 0,4*0,8*(4,11+13,0+15,0)	m ³		
			m ³	10,275	
				RAZEM	10,275
56	KNNR 5 d.4.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		36,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
57	KNNR 5 d.4.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		10,275	m ³	10,275	
				RAZEM	10,275
58	KNR 2-01 d.4.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		10,275	m ³	10,275	
				RAZEM	10,275
4.2		WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
59	KNNR 5 d.4.2 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie (wraz z podlicznikami) 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNR 5-08 d.4.2 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		546	m	546,000	
				RAZEM	546,000
61	KNR 5-08 d.4.2 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m		
		546	m	546,000	
				RAZEM	546,000
62	KNR 5-08 d.4.2 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 15	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
63	KNNR 5 d.4.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 27	szt.		
			szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
64	KNR 5-08 d.4.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 18	szt.		
			szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5		BRANŻA SANITARNA			
5.1		INSTALACJA WODOCIAĞOWA			
5.1.1		INSTALACJA WODOCIAĞOWA ZEWNĘTRZNA			
65	KNR 2-01 d.5. 0217-03 1.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 1,2*0,5*(17,0+48,0+11,5)	m ³		
			m ³	45,900	
				RAZEM	45,900
66	KNR 2-18 d.5. 0109-01 1.1	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 25 mm - w robotach należy uwzględnić roboty naprawcze w pomieszczeniu hydrofornii związane z podłączeniem rurociągu (17,0+48,0+11,5)	m		
			m	76,500	
				RAZEM	76,500
67	KNR 2-01 d.5. 0230-01 1.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		45,9	m ³	45,900	
				RAZEM	45,900
68	KNR 2-01 d.5. 0236-03 1.1	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		45,9	m ³	45,900	
				RAZEM	45,900
5.1.2		INSTALACJA WODOCIAĞOWA WEWNĘTRZNA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 0-31 d.5. 0105-03 1.2	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 80 dm3 wraz z podejściem	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
70	KNR 2-15 d.5. 0221-02 1.2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR 2-15 d.5. 0220-05 1.2	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
72	KNR-W 2-15 d.5. 0111-01 1.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		69	m	69,000	
				RAZEM	69,000
73	KNR 2-15 d.5. 0115-01 1.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
74	KNR 2-15 d.5. 0115-04 1.2	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
75	KNR 2-15 d.5. 0114-01 1.2	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
76	KNR 4 d.5. 0140-01 1.2	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5.2		INSTALACJA KANALIZACYJNA			
5.2.1		INSTALACJA KANALIZACYJNA ZEWNĘTRZNA			
77	KNR 2-01 d.5. 0217-03 2.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		0,4*0,8*88,5	m ³	28,320	
				RAZEM	28,320
78	KNR-W 2-18 d.5. 0408-02 2.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		88,5	m	88,500	
				RAZEM	88,500
79	KNR-W 2-18 d.5. 0517-02 2.1	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
80	KNR 2-01 d.5. 0230-01 2.1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		28,32	m ³	28,320	
				RAZEM	28,320
81	KNR 2-01 d.5. 0236-03 2.1	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		28,32	m ³	28,320	
				RAZEM	28,320
5.2.2		INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA			
82	KNR 2-15 d.5. 0205-04 2.2	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
83	KNR 2-15 d.5. 0205-02 2.2	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		17,4	m	17,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,400
84 d.5. 2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
85 d.5. 2.2	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
86 d.5. 2.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		WYPOSAŻENIE MEBLE			
87 d.6	kalk. własna	Montaż lustra o wym. 50x60 cm łazienkowe	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
89 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka łazienkowego dwuhaczykowego	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
90 d.6	kalk. własna	Dostawa wersalek rozkładanych sypialnianych hotelowych	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
91 d.6	kalk. własna	Dostawa łóżek sypialnianych/hotelowych 90x200 wraz z materacem, podnoszone lub z szufladami	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
92 d.6	kalk. własna	Dostawa stołu 65x100 + 4 krzesła	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
93 d.6	kalk. własna	Dostawa meble drewniane ogrodowe stół + 4 krzesła na taras	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
94 d.6	kalk. własna	Dostawa szafy ubraniowej 60x200x50	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
95 d.6	kalk. własna	Dostawa wieszaka naściennego pięciahaczykowego	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
96 d.6	kalk. własna	Dostawa mikrofalówki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
97 d.6	kalk. własna	Dostawa szafki hotelowej 40x40x50	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
98 d.6	kalk. własna	Dostawa lodówki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
99 d.6	kalk. własna	Dostawa kuchenki elektrycznej dwupalnikowej	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
100 d.6	kalk. własna	Dostawa mebli kuchennych - szafka zlewozmywakowa 120, dwie szafki kuchenne stojące 60x60, blat kuchenny na całej szerokości ściany kuchennej, szafka kuchenna wisząca 60x60, szafka pod zabudowę lodówki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
7		ROBOTY DODATKOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.7	kalk. własna	Przeniesienie wiaty drewnianej - demontaż istniejącej wiaty, wykonanie nowych fundamentów, ponowny montaż wiaty drewnianej z naprawą uszkodzonych elementów - średnica wiaty 5,0m, wysokość 4,0m - wiaty na 8szt słupach drewnianych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.7	kalk. własna	Przeniesienie ogniska - rekultywacja terenu po istniejącym ognisku, wyznaczenie projektowanego ogniska w terenie, wykopanie dołu o średnicy ok.1,0m, otoczenie miejsca kamieniami 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000