

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0206-02 z.sz. 2.3.2.9903</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - grunt oblepiający naczynie robocze 3*4*3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
2	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 26.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
3	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa raz montaż prefabrykowanego elementu wylotowego wykonanego z betonu klasy C20/25 wyposażonego w zamknięcie z kraty stalowej (pręty fi20) 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR 2-01 0129-01</b>	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
5	<b>KNR 2-01 0129-06</b>	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - umocnienie dna rzeki 71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
6	<b>KNR 2-02 0205-01</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe - recznie układanie betonu 26.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
7	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0.04*(2.5*2.4*0.3+2.5*0.1*0.3+0.3*2.5*0.4)	t t	 0.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.087</b>
8	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 14.962	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.962</b>
9	<b>KNR 2-02 0602-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 14.962	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.962</b>
10	<b>KNR 2-02 0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 31.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.311	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.311</b>
11	<b>KNR 2-02 0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 31.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.311	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.311</b>
12	<b>KNR AT-04 0101-02</b>	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
13	<b>KNR 2-01 0518-01</b>	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>