

## PRZEDMIAR ROBÓT- zagospodarowanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budynek świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI : 77-310 Debrzno, m. Buka, dz. nr ewid. 89/2  
INWESTOR : Miasto i Gmina Debrzno  
ADRES INWESTORA : 77-310 Debrzno, ul. Romualda Traugutta 2

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch.Piotr Adamowski  
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2013r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ:  
mgr inż.arch. Piotr Adamowski  
*mgr inż. arch. Piotr Adamowski*  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
PO/KK/227/2008

INWESTOR :

Data opracowania  
06.12.2013r.

Data zatwierdzenia

 **AP Studio 7**  
mgr inż. arch. Piotr Adamowski  
77-300 CZŁUCHÓW, os. Wazów 1a  
REGON 220311505 NIP 843-152-14-17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1 KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1 0101-01		w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 136.73+397.31	m <sup>2</sup>	534.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.04</b>
2 KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1 0101-02		w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 534.04	m <sup>2</sup>	534.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.04</b>
3 KNR 2-01		Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odł.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1 0212-05		534.04*0.25	m <sup>3</sup>	133.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.51</b>
4 KNR 2-31		Ława betonowa z B-7.5 z oporem pod obrzeża i krawężniki	m <sup>3</sup>		
d.1 0402-04		[15.4+14.72]*2*[0.24*0.065+0.08*2*0.15]	m <sup>3</sup>	2.39	
		[15.4+10.0*2+5.0*2+12.0+14.0+32+6.0+13.0+32.0+5.0]*[0.40*0.08+0.12*2*0.20]	m <sup>3</sup>	12.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.14</b>
5 KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1 0403-03		10.0*2+5.0*2+12.0+14.0+32+6.0+13.0+32.0	m	139.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.00</b>
6 KNR 2-31		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1 0403-05		15.4+5.0	m	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
7 KNR 2-31		Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.1 0403-07		12.0+6.0	m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
8 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1 0407-05		15.4+14.72*2	m	44.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.84</b>
9 KNR 2-31		Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1 0104-05		136.73+397.31	m <sup>2</sup>	534.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.04</b>
10 KNR 2-31		Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.x 5	m <sup>2</sup>		
d.1 0104-06		534.04	m <sup>2</sup>	534.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.04</b>
11 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolor antracyt , na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1 0511-02		136.73	m <sup>2</sup>	136.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.73</b>
12 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1 0511-03		397.31	m <sup>2</sup>	397.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.31</b>