

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja parku miejskiego w Debrznie
ADRES INWESTYCJI : 77-310 Debrzno, ul. Parkowa, Szkolna i Ogrodowa
INWESTOR : Miasto i Gmina Debrzno
ADRES INWESTORA : 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Szary
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł



AP Studio 7

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

300 CZŁUCHÓW, os. Wazów 1a

REGON 220311505 NIP 849-152-14-17

WYKONAWCA :

mgr inż. arch. Piotr Adamowski
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
PO/KK/227/2008

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rewitalizacja parku miejskiego w Debrznie					
1 Przyłącze energetyczne oraz oświetlenie parkowe					
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1		265	m	265.000	
				RAZEM	265.000
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1		265	m	265.000	
				RAZEM	265.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub.2x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1		Krotność = 2	m	265.000	
		265		RAZEM	265.000
4	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowie kablowym (YKY 5x25mm2 254m, YAKY 5x35mm2 11m)	m		
d.1		933	m	933.000	
				RAZEM	933.000
5	KNR 5-08 0404-01 analogia	Montaż złącza kablowego ZK (1)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08 0404-01 analogia	Montaż szafek oświetleniowych T-0	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych AROT 75 w wykopie	m		
d.1		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	E - 0510 0510-47-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat III	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	E - 0510 0510-49-03	Montaż słupów oświetleniowych dł. 4,5 m	kpl.		
d.1		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 5-10 1005-07	Montaż na słupie opraw oświetleniowych K1 ORION 70W	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji TB-1	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy	m-1 przew		
d.1		28	m-1 przew	28.000	
				RAZEM	28.000
13	E - 0510 4500-01 analogia	Zarabianie końcówek kabla	szt		
d.1		70	szt	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNKRB 5 0801-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
d.1		8	przew.	8.000	
				RAZEM	8.000