

Mała architektura	Identyfikator kosztorysu: IP CIERZNIE - OGRODZENIE SP
-------------------	---

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-12-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	OGRODZENIE		
10	KNNR 2 1602-3 452-8 Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 160cm ocynkowane i powlekane, na fundamentach prefabrykowanych, bez cokołu [R=1,3] 14,14+87,45+34,05+124,19+126,44+122,17-(5,90+1,20+5,90) 495,440	m	495,440
20	KNNR 2 1303-2 452-8 Brama stalowa przesuwna typu Delta Herakles, ocynkowana i powlekana 'brama główna przesuwna sterowana elektronicznie' (5,90*2)*1,50 17,700	m2	17,700
30	KNNR 2 1303-1 452-8 Furtka stalowa typu Europa Herakles, ocynkowana i powlekana 1,20*1,50 1,800	m2	1,800
2	OSŁONA MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH		
40	KNR 2-01 125-3 451-2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem taczkami - humus bez darni 6,50*6,50 42,250	m2	42,250
50	KNR 2-01 125-7 451-2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm z przewozem taczkami - humus bez darni [RMS=3]	m2	42,250
60	KNNR 1 305-1 451-2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu I-II 0,75*(0,80-0,30)*5,0*4 7,500	m3	7,500
70	KNNR 2 101-1 452-2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych 0,50*(5,0*4+5,25*4) 20,500	m2	20,500
80	KNNR 2 109-1 452-2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje niezbrojone - ławy fundamentowe B20 5,25*0,25*0,50*4 2,625	m3	2,625

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNNR 1 317-1 452-2 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III 7,500-2,625	m3	4,875
			4,875
100	KNNR 2 1201-3 452-2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 5,00*5,00*0,15	m3	3,750
			3,750
110	KNNR 2 604-1 452-2 Izolacja z folii kubełkowej PEHD gr. 4cm 5*5	m2	25,000
			25,000
120	KNNR 2 109-4 452-2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje zbrojone - płyt fundamentowych B30 5,00*5,00*0,15	m3	3,750
			3,750
130	KNNR 2 302-2 452-55 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych klinkierowych (1,80-0,12)*(5,25*4-2,0)*0,25	m3	7,980
			7,980
140	KNR 2-02 102-6 452-5 Ściany - dodatek za spoinowanie 1,80*(5,25*4-2,0)*2	m2	68,400
			68,400
150	KNR 2-22 107-5 [R=0,955] 452-5 Rolki poziome o wys.0.25 cegły na ścianach 5,25*4-2,0	m	19,000
			19,000
160	KNR 2-02 WACETOB 919-1 452-5 Licowanie płytkami klinkierowymi - kształtka elewacyjna 15 Jopek 19,00*0,25	m2	4,750
			4,750
3 PŁYTA POD ZBIORNIK			
170	KNR 2-01 125-3 451-2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem taczkami - humus bez darni 6,60*5,10	m2	33,660
			33,660
180	KNR 2-01 125-7 451-2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm z przewozem taczkami - humus bez darni [RMS=3]	m2	33,660
190	KNNR 2 1201-3 452-2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 6,00*4,50*0,30	m3	8,100
			8,100

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNNR 2 1201-1 452-2 Podkłady betonowe B10 5,80*4,30*0,10	m3	2,494
			2,494
210	KNNR 2 102-2 452-2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych 0,20*(5,60+4,10)*2	m2	3,880
			3,880
220	KNNR 2 109-4 452-2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje zbrojone - płyt fundamentowych B25 5,60*4,10*0,20	m3	4,592
			4,592
230	KNNR 2 104-4 452-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14 mm	t	0,482

----- Koniec wydruku -----