

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	34953300-5	CHODNIK KWIATOWA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0.050	
		0.05			
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	35.700	
		21.00*1.70	m ²	55.480	
		29.20*1.90	m ²	18.334	
		10.30*1.78	m ²	58.100	
		33.20*1.75	m ²	63.000	
		31.50*2.00	m ²		
				RAZEM	230.614
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-	m ³		
d.1	0209-03	III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	46.123	
	0210-02	samowytadowczymi na odległość 1 km			
		230.614*0.20			
				RAZEM	46.123
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	230.614	
		230.614			
				RAZEM	230.614
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.315	
		(0.15*0.10)*21.00	m ³	0.438	
		(0.15*0.10)*29.20	m ³	0.154	
		(0.15*0.10)*10.30	m ³	0.498	
		(0.15*0.10)*33.20	m ³	0.135	
		(0.15*0.10)*9.0	m ³		
				RAZEM	1.540
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	nieniem spoin piaskiem	m	102.700	
		21.0+29.20+10.30+33.20+9.0			
				RAZEM	102.700
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-01	gęszczeniu	m ²	230.614	
		230.614			
				RAZEM	230.614
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0105-02	bość warstwy po zagęszczeniu	m ²	230.614	
		230.614			
				RAZEM	230.614
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1	0511-02	towo-piaskowej	m ²	230.614	
		230.614			
				RAZEM	230.614