MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
wojskowe
gm.Dębrzno
m.Dębrzno obr. 784
GKK.6640.1197.2012
*Mapa sporządzona na podstawie mapy zasadniczej i aktualizacji z zatwierdzoną granicą działek wrysowaną na podstawie danych przyjętych z PODGiK w Człuchowie zakres aktualizacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Skala 1:500

Obiekt: Budowa separatorów na wylotach istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Jeziornej wraz z przebudową rowu otwartego do jeziora Staw Miejski ul. Okrzei w Debrznie

Lokalizacja: Debrzno, działki nr 752/6 , 761, 783 , 766 ,784,779,785,800,802.

Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
77-310 Debrzno , ul.Traugutta 2

STAROSTWO POWIATOWE
w Człuchowie
Wydział Budownictwa i Komunikacji
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy separatorów na wylotach istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Jeziornej wraz z przebudową rowu otwartego do jeziora Staw Miejski ul. Okrzei w Debrznie dla Miasta i Gminy Debrzno, Zakładu Gospodarki i Komunikacji wraz z zaświadczeniami od i do... Nr 1

ZATWIERDZA
decyzja nr ... Bik. 6740.29.2013
z dnia ... 06.02.2013
zgodnie z warunków - z warunkami
podanymi w decyzji

z up. STAROSTY
mgr Mariusz Olszewski
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Komunikacji

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Człuchowie, w dniu 13.11.2012 , KERG 6640.1197.2012

LEGENDA:

- ——— – proj. kanalizacja deszczowa z rur polipropylenowych typu Kaczmarek PP SN8 K2–Kan
- D1 – proj. studnia betonowa ø1800 typu Sienkiewicz–TORNADO2 na kanalizacji deszczowej
- D2 - D5 – proj. studnie ø1200 betonowa typ Sienkiewicz na kanalizacji deszczowej
- D6 - D7 – proj. studnie ø400 PP na kanalizacji deszczowej
- OZM16 Ow – proj. osadnik zawiesiny mineralnej 2500x3700 typu ECOLOGIC
- ECO-K 100/1000-10,0 Ow – proj. separator koalescencyjny 2500x5500 typu ECOLOGIC
- OZM4,5 – proj. osadnik zawiesiny mineralnej ø1800 typu ECOLOGIC
- ECO-K 40/400-5,0 – proj. separator koalescencyjny ø2800 typu ECOLOGIC
- W1 – proj. wpusty deszczowe ze studniami betonowymi ø500, h=2,0m
- – proj. umocnienie dojazdu z kostki betonowej szarej, gr. 8cm
- ——— – proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm
- – – – – – – proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22x100cm
- R3 – promień łuku kołowego
- – proj. ogrodzenie terenu separatorów
- – istniejąca kanalizacja deszczowa ø400
- – istniejąca kanalizacja deszczowa ø600
- Nrdz. – oznaczenie działek objętych opracowaniem
- – isteniejący rów do likwidacji
- – projektowana trasa rowu

EKO-SYSTEM	STUDIO PROJEKTOWE EKO–SYSTEM RADOSŁAW RYL ul. Świecka 21, 89–500 Tuchola NIP 561–126–95–38 e–mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099				
INWESTOR	Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Traugutta 2, 77–310 Debrzno				
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SEPARATORÓW NA WYLOTACH ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. JEZIORNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ROWU OTWRTEGO DO JEZIORA STAW MIEJSKI UL. OKRZEI W DEBRZNIE				
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			NR RYS.	1
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA / DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Roman–Piotrowska	POM/0164/POOS/06	SANITARNA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jakub Gorlik	POM/0052/PWOS/10	SANITARNA		1:500
PROJEKTANT	tech. Władysław Błaszkowski	34/75	DROGOWA		12.2012
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Deruba	KI–II–7342–24/98	KONSTR–BUDOWL.		

11